



नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड  
निविदा सूचना

जा.क्र.नांवाशमनपा/विद्युत/ई - निविदा/ 6571 /२०२४

दिनांक : 05/09/2024

आयुक्त, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड. हे खाली दर्शविण्यात आलेल्या कामाकरिता ब-१ नमुन्यात मोहरबंद निविदा मागवित आहेत. खालील कामाची कोरी निविदा उप अभियंता (विद्युत) नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड यांच्या कार्यालयात सकाळी ११.०० ते दुपारी ०४.०० वाजे पर्यंत दिनांक ०६/०९/२०२४ ते दिनांक १३/०९/२०२४ या कालावधीत सुटीचे दिवस वगळून को-या निविदेची किंमत भरलेला अर्ज सादर केल्या नंतर देण्यात येतील विहित मुदतीनंतर निविदेची किंमत भरलेला अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. मोहरबंद निविदा स्विकारण्याची अंतिम दिनांक १८/०९/२०२४ रोजी दुपारी १४.०० वाजे पर्यंत राहिल. शक्य झाल्यास प्राप्त निविदा त्याच दिवशी उघडण्यात येतील. निविदेच्या अटी व शर्ती कार्यालयात व नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड च्या नोटीस बोर्डवर पाहावयास मिळतील.

अक्रं	कामाचे नांव	अंदाजपत्रक रक्कम रु.	इसारा रक्कम रु. १%	कोन्या निविदा किंमत रु.	कामाची मुदत
०१	नांवाशमनपा हद्दीतील झोन क्र.०४ येथील श्री.संत बाळगीर महाराज मठ येथील हायमास्ट श्री.गणेश मंदिर येथे स्थलांतरित करणे बाबत.	१५४७०९.००	१५४८.००	२०० + वस्तु सेवा कर	सहा महिने

निविदाचे अटी व शर्ती

१. कंत्राटदाराने खालील प्रमाणे कागदपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.

०१. महाराष्ट्र शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग/मुख्य विद्युत निरीक्षक मुंबई यांचेकडील विद्युत ठेकेदाराची चालू योग्य त्या वर्गाची अनुज्ञापत्री प्रमाणपत्राची सत्यप्रत सादर करणे आवश्यक आहे.
०२. पॅन कार्ड व मागील तिन वर्षांचे आयकर भरणा केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
०३. जी.एस.टी. नोंदणी प्रमाणपत्र.
०४. विद्युत व्यवस्थेचे काम केल्याचे अनुभव प्रमाणपत्र.
०५. ई.पी.एफ. व ई.एस.आय.सी. नोंदणी प्रमाणपत्र.
०६. शॉप अॅक्ट प्रमाणपत्र.
०७. सा.बा.विभागाचा शासन निर्णय क्रं सीएटी २०१८/प्रक्रं १२७/इमार दि.२८/११/२०१८ मधील शुध्दीपत्रक कंत्राटदाराने रु.१००/- च्या बॉन्ड पेपरवर सादर केलेल्या कागदपत्र खरी,बरोबर व पूर्ण आहेत,त्यामध्ये कोणत्याही त्रुटी, चुका नाहीत म्हणून शपथपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
०८. अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा कमी दराच्या निविदा भरल्यास सा.बा.विभागाचा शासन निर्णय क्रं सीएटी/२०१७/प्रक्रं८/इमार दि.२९/९/२०१८ मधील शुध्दीपत्रक दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ नुसार लिफाफा क्रं १ व २ उघडल्यानंतर प्रथम न्युनतम देकार सादर करणाऱ्या एल-१ निविदाधारकाने Additional performance security deposit आठ दिवसांच्या आत शहर अभियंता यांच्याकडे जमा करावे.
०९. सा.बा.विभागाचा शासन निर्णय क्रं संकीर्ण २०२१/प्र.क्रं.५४/इमारती २ दि.०७/१२/२०२३ मधील परीशिष्ट "अ" तरतुदीनुसार सदर कामासाठी मागील पाच वर्षांचे सर्व कामांचे Work Done प्रमाणपत्र व वार्षिक उलाढाल (Turnover) दर्शविणारे सनदी लेखापालाने प्रमाणित केलेले कागदपत्रे तसेच परीशिष्ट "ब" तरतुदीनुसार उपलब्ध मनुष्यबळ लागणार आहे त्यांचा तपशील संगणक प्रणालीमध्ये आनलाईन पद्धतीत विहित नमुन्यात सादर करणे आवश्यक आहे.

२. कोणत्याही कारणाशिवाय निविदा नाकारण्याचे अधिकार मा. आयुक्त, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड यांनी राखून ठेवलेला आहे.

३. सदर कामी विमा काढणे कंत्राटदारास बंधनकारक आहे.

४. या कामासाठी कंत्राटदारांनी काम पूर्ण झाल्यावर एक वर्षाची वॉरंटी द्यावे लागेल व वॉरंटी काळात निःशुल्क दुरुस्ती करून द्यावे लागेल.

स्वा.

शहर अभियंता,

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड

प्रतिलिपी

१. नोटीस बोर्ड, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड.

२. ई टेंडरिंग विभाग, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड.



शहर अभियंता,

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड

## SCHEDULE B

**Name of work:** Shifting , Dismantling and installation Tubular pole from Shri Sant Balgir maharaj Ghat to Shri Ganesh mandir Gadipura Zone no.4 NWCRC, Nanded.

**As per PWD CSR 2023-24**

SR NO	DESCRIPTION	ITEM NO	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT
1	Making cement concrete foundation including excavation (60 x 60 x 150) cm deep in 1:3:6 cement concrete 20 x 25 mm stone metal, (45 x 45 x 45) cm /45 cm dia. x 45 cm height plinth duly plastered, with necessary curing and finishing complete. (above 6 m to 9 m poles)	16.3.3	each	1	3283	3283
2	Making cement concrete foundation in 1:3:6 cement concrete, (20 to 25) mm. stone metal duly plastered with necessary curing for complete. (pole muffing or any other purpose).	16.3.7	each	1	5278	5278
3	Pole shifting charges with Crane	as per market	each	1	15000	15000
4	Supplying and erecting integrated LED flood light fitting Max. 195W IP65 & IK07 class having pressure die-cast aluminium housing, having system lumens output of Min. 23400 Lumens, min. efficacy of 120 lumen/W, CRI>70, CCT upto 6500K, THD<10%, p.f. >0.90, operating range of 140-270V, inbuilt surge protection of 4 kV, Life class of 50,000 Hrs at L70B50 including driver with U shaped bracket with minimum 2 Years warranty as per specification No. FG ODF/FL	2.3.18	each	6	17660	105960
5	Supplying & erecting mains with 2x10 sq.mm FRLSH copper PVC insulated wire laid in provided conduit/trunking/inside pole/bus bars or any other places as per specification no. WG-MA/BW	1.3.5	mtr	60	267	16020
6	Supplying and erecting Street light bracket for erection of Double fitting made from 40 mm. dia 'B' class G.I. pipe 1.0 m in length along with pole cap of 300 mm length 100 mm dia duly welded as per specification no. FG-BKT/SLB	2.6.6	each	6	1528	9168
					<b>Total</b>	<b>154709</b>
					<b>Add 18% GST</b>	<b>27847.62</b>
					<b>Grand total</b>	<b>182556.62</b>
					<b>Says amount</b>	<b>182557</b>